

Calduran Uitgekiend

Werkinstructie



Bij de service Uitgekiend® wordt een wandenboekje met wanduitslagen gemaakt. Hierin staat alle informatie vermeld die nodig is om de wanden op te kunnen bouwen zoals hoeveelheden, laagopbouw, maatvoering, sparingen, dilataties en een standaard detailblad. Deze wanden kunnen opgebouwd zijn uit handzaam- of machinaal verwerkbaar lijm- of vellingblokken.

De benodigde producten worden per blok in afgepaste hoeveelheden op pallets geleverd. Dit zijn de standaard pallets aangevuld met paspallets of, bij beperkte hoeveelheden, alleen paspallets. Uitgekiend wordt vooral ingezet bij bergingen, (parkeer)kelders, trappenhuisen, leidingschachten, technische ruimtes/trafo's en bij voor- en achtergevels in betoncasco's.

Wandopbouw, levering en levertijden

In de wandopbouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard blokken en kinnen. Daardoor hoeft je in de hoogte niet of nauwelijks te knippen. Bij onderstaande situaties moeten de producten nog wel op maat geknipt worden:

- Bij wandbeëindigingen en het maken van metselverband
- Ter plaatse van sparingen en lateien.

Vooraf is, in overleg, een keuze gemaakt voor kleine of grote pallets (zie assortimentsoverzicht). Omdat sommige formaten en "verpakt klein" niet altijd op voorraad zijn, kunnen deze een langere levertijd hebben. Uitgekiend kan ook gecombineerd worden met Lateiservice. Met **Lateiservice** worden lateien berekend en getekend. Afhankelijk van assortiment, verpakkingswijze en de toevoeging van lateiservice is de doorlooptijd 4 tot 8 weken na schriftelijke opdracht.

Operen

Voor het operen van de juiste hoeveelheden per blok wordt vooraf een blokindeling gemaakt, dit kan zijn per groep wanden of volledige bouwlaag. De blokindeling wordt in het wandenboekje en op

Calduran Uitgekiend

Werkinstructie

de stickers van de geleverde paspallets aangegeven. De hoeveelheden worden berekend op basis van een "theoretisch verbruik". Door de werkwijze kunnen kleine verschillen ontstaan met de werkelijk verbruikte hoeveelheden. Alleen bij grotere blokdelingen is het mogelijk ook de mortels en ankerwerk mee te leveren per blok.

Producten worden geleverd op pallets die geschikt zijn voor een pompwagen. Voor meer info zie het adviesblad "[Transporteren van Calduran pallets](#)".

Alleen op de "paspallets" wordt een sticker geplakt met de volgende informatie (in onderstaande volgorde):

- Zendingsnummer;
- Ordernummer;
- Plaats;
- Aantal volle pallets betreffende product per blok;
- Paspalletnummer / en het aantal paspallets van het betreffende blok;
- Blokcodering;
- Bouwlaag/verdieping;
- Stramiennummers;
- Aantal producten;
- Product omschrijving;
- Verpakkingsgrootte;
- Geplande leverdatum;
- Fabriekslocatie.



Het aantal paspallets wordt bepaald door de hoeveelheid verschillende producten. Deze worden dan aangegeven met de coderingen: 1/3, 2/3, 3/3.

Calduran Kalkzandsteen B.V. Uitgekiend	Calduran Kalkzandsteen B.V. Uitgekiend	Calduran Kalkzandsteen B.V. Uitgekiend
1310001152036/01	1310001152036/01	1310001152036/02
1310001152	1310001152	1310001152
PURMEREND	PURMEREND	PURMEREND
Volle Pallets: 0	Volle Pallets: 4	Volle Pallets: 73
Pallets: 1/3	Pallets: 2/3	Pallets: 3/3
Blok K1-V	Blok K1-V	Blok K1-V
-1 - kelder	-1 - kelder	-1 - kelder
str Q-T/5-11	str Q-T/5-11	str Q-T/5-11
22 stk	48 stk	54 stk
Vellingkim 100/098/437 CS12 Uitgekiend verpakt groot	Vellingkim 100/048/437 CS12 Uitgekiend verpakt groot	V100/198/437 CS12 Uitgekiend verpakt groot
14-04-2022	14-04-2022	14-04-2022
Harderwijk	Harderwijk	Harderwijk

Calduran Uitgekiend

Werkinstructie

Bij kleine hoeveelheden kunnen deze paspallets worden samengevoegd tot één pallet. Er worden dan meerdere stickers op één pallet geplakt. (zie onderstaand voorbeeld).



Aandachtspunten Uitgekiend

- Zorg voor voldoende ruimte op de losplaats zodat de chauffeur de volle pallets en “paspallets” gescheiden van elkaar kan lossen .
- **Houd met het opereren altijd rekening met de positie van de nog te plaatsen onderslagen voor het ondersteunen van de volgende verdiepingsvloer !**
- Houd voor het plannen en afroepen van vrachten rekening met minimaal 10 werkdagen. Tekenwerk moet dan wel al gereed zijn. Leg vervolg afroepen tijdig vast.
- De beslissing omtrent de palletafmeting moet voor de start van het tekenwerk worden genomen. In de fase van afroepen kan het tekenwerk niet meer gewijzigd worden.