

Calduran Uitgekiend

Werkinstructie



Bij de service Uitgekiend® wordt een wandenboekje met wanduitslagen gemaakt. Hierin staat alle informatie vermeld die nodig is om de wanden op te kunnen bouwen zoals hoeveelheden, laagopbouw, maatvoering, sparingen, dilataties en een standaard detailblad. Deze wanden kunnen opgebouwd zijn uit handzaam- of machinaal verwerkbaar lijm- of vellingblokken.

De benodigde producten worden per blok in afgepaste hoeveelheden op pallets geleverd. Dit zijn de standaard pallets aangevuld met paspallets of, bij beperkte hoeveelheden, alleen paspallets. Uitgekiend wordt vooral ingezet bij bergingen, (parkeer)kelders, trappenhuisen, leidingschachten, technische ruimtes/trafo's en bij voor- en achtergevels in betoncasco's.

Wandopbouw, levering en levertijden

In de wandopbouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard blokken en kinnen. Daardoor hoeft je in de hoogte niet of nauwelijks te knippen. Bij onderstaande situaties moeten de producten nog wel op maat geknipt worden:

- Bij wandbeëindigingen en het maken van metselverband
- Ter plaatse van sparingen en lateien.

Standaard worden producten geleverd op grote pallets (zie assortimentsoverzicht). Kleine pallets zijn op aanvraag leverbaar en er dient een langere levertijd aangehouden te worden van 6 weken na definitief tekenwerk. Met uitzondering van de L100, L120, L150 in kwaliteit CS12, deze zijn meestal voldoende voorradig op kleine pallets. Kinnen worden altijd op grote pallets geleverd en de V214/298 verpakt groot is op aanvraag leverbaar.

Uitgekiend kan ook gecombineerd worden met Lateiservice. Met **Lateiservice** worden lateien berekend en getekend. Afhankelijk van assortiment, verpakkingswijze en de toevoeging van lateiservice is de doorlooptijd 4 tot 8 weken na schriftelijke opdracht.

Calduran Uitgekiend

Werkinstructie

Opperen

Voor het opperen van de juiste hoeveelheden per blok wordt vooraf een blokindeling gemaakt, dit kan zijn per groep wanden of volledige bouwlaag. De blokindeling wordt in het wandenboekje en op de stickers van de geleverde paspallets aangegeven. De hoeveelheden worden berekend op basis van een "theoretisch verbruik". Door de werkwijze kunnen kleine verschillen ontstaan met de werkelijk verbruikte hoeveelheden. Alleen bij grotere blokindelingen is het mogelijk ook de mortels en ankerwerk mee te leveren per blok. Producten worden geleverd op pallets die geschikt zijn voor een pompwagen. Voor meer info zie het adviesblad "[Transporteren van Calduran pallets](#)".

Alleen op de "paspallets" wordt een sticker geplakt met de volgende informatie (in onderstaande volgorde):

- Zendingsnummer;
- Ordernummer;
- Plaats;
- Aantal volle pallets betreffende product per blok;
- Paspalletnummer / en het aantal paspallets van het betreffende blok;
- Blokcoding;
- Bouwlaag/verdieping;
- Stramiennummers;
- Aantal producten;
- Product omschrijving;
- Verpakkingsgrootte;
- Geplande leverdatum;
- Fabriekslocatie.



Het aantal paspallets wordt bepaald door de hoeveelheid verschillende producten. Deze worden dan aangegeven met de coderingen: 1/3, 2/3, 3/3.

Calduran Kalkzandsteen B.V. Uitgekiend 1310001152036/01 1310001152 PURMEREND Volle Pallets: 0 Pallets: 1/3 Blok K1-V -1 - kelder str Q-T/5-11 22 stk Vellingkim 100/098/437 CS12 Uitgekiend verpakt groot 14-04-2022 Harderwijk	Calduran Kalkzandsteen B.V. Uitgekiend 1310001152036/01 1310001152 PURMEREND Volle Pallets: 4 Pallets: 2/3 Blok K1-V -1 - kelder str Q-T/5-11 48 stk Vellingkim 100/048/437 CS12 Uitgekiend verpakt groot 14-04-2022 Harderwijk	Calduran Kalkzandsteen B.V. Uitgekiend 1310001152036/02 1310001152 PURMEREND Volle Pallets: 73 Pallets: 3/3 Blok K1-V -1 - kelder str Q-T/5-11 54 stk V100/198/437 CS12 Uitgekiend verpakt groot 14-04-2022 Harderwijk
---	---	--

Calduran Uitgekiend

Werkinstructie

Bij kleine hoeveelheden kunnen deze paspallets worden samengevoegd tot één pallet. Er worden dan meerdere stickers op één pallet geplakt. (zie onderstaand voorbeeld).



Aandachtspunten Uitgekiend

- Zorg voor voldoende ruimte op de losplaats zodat de chauffeur de volle pallets en “paspallets” gescheiden van elkaar kan lossen .
- **Houd met het opperen altijd rekening met de positie van de nog te plaatsen onderslagen voor het ondersteunen van de volgende verdiepingsvloer !**
- Houd voor het plannen en afroepen van vrachten rekening met minimaal 10 werkdagen. Tekenwerk moet dan wel al gereed zijn. Leg vervolg afroepen tijdig vast.
- De beslissing omtrent de palletafmeting moet voor de start van het tekenwerk worden genomen. In de fase van afroepen kan het tekenwerk niet meer gewijzigd worden.